

AVAIMET KÄTEEN -TOIMITUSSISÄLTÖ

Suunnitteluvaiheen sisältö

- paikallisten olosuhteiden selvittäminen (pohjavesialueet, potentiaaliset viemärintialueet, kunnan ympäristönsuojelumääräykset)
- kiinteistökohtaiset käynnit (korko - ja etäisyysmittaukset, maaperä-, pohja ja pintavesiselvitykset, esiselvitys yhdessä kiinteistöomistajan kanssa)
- suunnitelman laatiminen puhdistusjärjestelmälle, mikä täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset asiakkaan toiveet huomioiden
- muu suunnitelmaan liittyvä dokumentointi (karttaote kiinteistön sijainnista, asemapiirros mihin sijoitettuna puhdistusratkaisu, leikkaus- ja tasopiirroksset)
- lupa -asiakirjat ja yhteistyö kunnan viranomaisten kanssa.

Tuotteiden rahti ja kuljetusvakuutus

Asennusvaiheen sisältö

- vanhojen saostuskaivojen maisemointi tarvittaessa
- uuden järjestelmän asennukseen vaadittavat työt
 - kaivuutyöt
 - putkityöt
 - sähkötyöt
 - tarvittavat sorat (suodatinkentän hiekka ja sepeli sekä asennushiekka)
- järjestelmän ankkurointi (saostus ja pumppukaivot, umpisäiliöt ja pienpuhdistamot ankkuroidaan pohja- ja pintaveden noususta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi)
- routaeristys viemäriin ja järjestelmän ympärille
- viemäriputkea tarvittava määrä

Asennuksen KVV -valvonta

- KVV -valvojan käynti kohteessa sekä tavoitettavuus tarvittaessa
- työmaan tarkastuspöytäkirjat

Urakan päätyttyä

- järjestelmän käyttöönotto ja opastus
- asiakkaalle luovutettavat dokumentit (käyttö- ja huolto-ohjeet, lupa-päätösasiakirjat, suunnitteluvaiheessa laadittu materiaali, asennusvaiheessa kertynyt materiaali ja laskuerittely)

Mahdolliset lisätarvikkeet ja lisätyöt laskutetaan erikseen (esimerkkejä alla)

- louhinta- ja räjäytystyöt kallion yllättäessä
- lisätäytemaa mitä ei tontilta saatavilla
- ylijääneen maa-aineksen poisvienti mikäli sitä ei voi tontille jättää